

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO QUADRA DA FESTA DOS VELHOS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO QUADRA DA FESTA DOS	MUNICÍPIO / UF CRISTALÂNDIA - TO	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO QUADRA DA FESTA DOS VELHOS</b>									<b>130.559,64</b>
1.			<b>PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO</b>					-	<b>130.559,64</b>
1.1.			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>1.981,60</b>
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	311,75	BDI 1	387,29	1.115,40
1.1.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	12,20	57,15	BDI 1	71,00	866,20
1.2.			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>122.201,75</b>
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.201,00	2,55	BDI 1	3,17	3.807,17
1.2.2.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1.201,00	79,35	BDI 1	98,58	118.394,58
1.3.			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					-	<b>6.376,29</b>
1.3.1.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	1,00	5.132,65	BDI 1	6.376,29	6.376,29

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CRISTALÂNDIA - TO

Local

quinta-feira, 14 de março de 2024

Responsável Técnico

Nome: TEMÍSTOCLES MORENO DE SÁ MATOS

CREA/CAU: 313.806 D-TO