

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP. 01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>	<b>MÊS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.267,88</b>
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22	0,00	119,26
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22	0,00	29,28
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP. 02</b>	<b>REVESTIMENTO EM PLACA CIMENTICIA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)</b>	<b>M2</b>		<b>0,00</b>	<b>102,54</b>
SINAPI-I	11062	PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)	M2	1,05	0,00	52,81
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	20,47
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	26,62

Data

*Francisco Augusto da S. Valentin*

Responsável Técnico: FRANCISCO AUGUSTO DA S. VALENTIN  
 CREA/CAU: 315.184/D-TO